
Chabielice, dn.15.04.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

PRZEWOŹNA SPRĘŻARKA ŚRUBOWA

1. WYDAJNOŚĆ W ZAKRESIE: min. 9,5 m³/min, Z PŁYNNĄ REGULACJĄ PANELU STEROWANIA.
2. CIŚNIENIE ROBOCZE W ZAKRESIE 8-14 bar, Z PŁYNNĄ REGULACJĄ CIŚNIENIA ROBOCZEGO, ZAPEWNIONA Z PANELU STEROWANIA.
3. SPRĘŻARKA ZAMONTOWANA NA PODWOZIU, Z DYSZLEM NASTAWNYM Z HAMULCAMI NAJAZDOWYMI – Z ZACZEPEM OCZKOWYM FI-40mm ORAZ ZAPASOWYM ZACZEPEM KULOWYM.
4. ZASILANIE Z SILNIKA SPALINOWEGO (DIESEL), O MOCY MINIMALNEJ 100KW, SPEŁNIAJĄCY NORMY EMISJI SPALIN STAGE 5. SILNIK CHŁODZONY CIECZĄ.
5. DOSTAWA DO ZAMAWIAJĄCEGO PO STRONIE DOSTAWCY,
6. PRZY PRZEKAZANIU URZĄDZENIA DOSTAWCA ZOBOWIĄDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE Z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA ORAZ JEGO WSTĘPNY ROZRUCH.
7. ZBIORNIK PALIWA ZAMYKANY NA KLUCZ. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA MINIMUM – 150 l.
8. DTR, INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ WYKAZ CZĘŚCI SZYBKOUŻYWAJĄCYCH SIĘ, DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE, HOMOLOGACJA NA CAŁE URZĄDZENIE, PEŁNA DOKUMENTACJA POZWALAJĄCA NA REJESTRACJĘ
9. MASA CAŁKOWITA URZĄDZENIA DO 2500 kg.
10. PANEL KONTROLNY Z KLASĄ OCHRONY MINIMUM IP65.
11. ZAWORY POWIETRZA 1x1 1/2 " 3 x 3/4 "(ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA INNE POŁĄCZENIA PRZY ZAPEWNIENIU ODPOWIEDNICH REDUKCJI).
12. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW METALOWYCH W KLASIE C3.
13. RAMA BEZWYCIEKOWA.
14. TERMIN REALIZACJI – DO 30.09.2025.
15. PRZEGLĄDY SERWISOWE, WRAZ Z DOJAZDEM I MATERIAŁAMI W OKRESIE 1000mh ZAWARTE W CENIE URZĄDZENIA, WYKONYWANE NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO (CZAS REAKCJI SERWISU 4 DNI ROBOCZE OD ZGŁOSZENIA).
16. MINIMUM DWULETNI DOSTĘP DO ZDALNEGO PODGLĄDU PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA ORAZ LOKALIZACJI.
17. GWARANCJA FABRYCZNA NA min. 12 MIESIĘCY.